

REGIONE PIEMONTE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
COMUNE DI BANCHETTE

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA BOCCIODROMO COMUNALE IN SEGUITO
AI DANNI CAUSATI DALLA TROMBA D'ARIA DEL 15/05/2015

ELENCO PREZZI

| | | | |
|--|--|--------------------------------------|---------------------------------------|
| COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Banchette Via Roma n. 123 10010 BANCHETTE (TO) | | | DATA: DICEMBRE 2015 |
| | | | REV.: 0000 |
| PROGETTO: STUDIO ASSOCIATO ATELIER A | | | VAR.: |
| | | | N° TAV.: 0000 |
| | | | FILE: 0748_DEF-ESEC_2015_Testalini |
| RESPONSABILE: ARCH. A. GASTALDO BRAC | COLLABORAZIONE: ARCH. ALBERTO BEATA | VISTO: STUDIO ASSOCIATO ATELIER A | 0748 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|------------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 1 01.A02.G00. 020 | Carico dei materiali provenienti da demolizioni, escluso il trasporto alle discariche. Con mezzi meccanici euro (sette/36) | m3 | 7,36 |
| Nr. 2 01.A02.G10. 030 | Sovrapprezzo alla demolizione in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di discarica. In discarica autorizzata, da 10 km fino a 30 km di distanza euro (quattro/93) | m3 | 4,93 |
| Nr. 3 01.A18.A30. 005 | Profilati dell'altezza di almeno cm 10 forniti con una ripresa di antiruggine. In ferro a doppio T (putrelle) euro (due/67) | kg | 2,67 |
| Nr. 4 01.A18.A40. 005 | Posa in opera di profilati in ferro dell'altezza di almeno cm 10. A doppio T euro (tre/62) | kg | 3,62 |
| Nr. 5 01.A18.B70. 015 | Ringhiere in elementi metallici per balconi, terrazze ecc, compresa una ripresa di antiruggine. In ferro con disegno semplice a linee dritte, in profilati tubolari euro (undici/14) | kg | 11,14 |
| Nr. 6 01.A19.C10. 005 | Provvisa e posa in opera di faldali e converse,comprese le saldature. In lamiera di ferro zincato del n.26 euro (quarantacinque/98) | m2 | 45,98 |
| Nr. 7 01.P01.A20. 005 | Operaio qualificato. Ore normali euro (venticinque/52) | h | 25,52 |
| Nr. 8 01.P25.A60. 005 | Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonchè ogni dispositivo necessario per la conformita' alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale).Per i primi 30 giorni euro (nove/60) | m2 | 9,60 |
| Nr. 9 01.P25.A60. 010 | idem c.s. ...proiezione verticale).Per ogni mese oltre al primo euro (uno/64) | m2 | 1,64 |
| Nr. 10 01.P25.A91 | Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito con tavolati dello spessore di 5 cm e/o elementi metallici, comprensivo di eventuale sottopiano, mancorrenti, fermapiedi, botole e scale di collegamento, piani di sbarco, piccole orditure di sostegno per avvicinamento alle opere e di ogni altro dispositivo necessario per la conformità alle norme di sicurezza vigenti, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, pulizia e manutenzione; (la misura viene effettuata in proiezione orizzontale per ogni piano). Per ogni mese euro (due/52) | m2 | 2,52 |
| Nr. 11 02.P02.A58. 040 | Rimozione manto di copertura compresa la cernita e l'accatastamento in cantiere del materiale riutilizzabile: in lastre ondulate euro (quindici/70) | m2 | 15,70 |
| Nr. 12 N.P. 001 | Installazione di cantiere. Realizzazione, installazione, smantellamento cantiere e opere provvisorie a norma DLgs 81/2008. Sono compresi: le operazioni sistematiche per installare il cantiere ad inizio lavori, modificarlo a seconda delle esigenze durante l'esecuzione delle varie lavorazioni previste, lo smantellarlo a fine lavori; la tenuta in ordine e pulizia, gli allestimenti provvisori che dovranno essere in perfetta efficienza, in regola con le disposizioni in materia di sicurezza e con quanto previsto dal piano di sicurezza; le recinzioni di delimitazione dell'area di lavoro; i teloni impermeabili a protezione delle coperture disposte dalla DL; le modifiche, in corso d'opera, disposte dal coordinatore della sicurezza o il direttore dei lavori onde migliorare la funzionalità o garantire una migliore sicurezza; la recinzione provvisoria di cantiere, come stabilito dalla DL, con l'installazione delle segnalazioni luminose diurne e notturne e dei cartelli indicatori necessari; una baracca di cantiere; l'onere, a fine cantiere, dello smontaggio e trasporto del materiale di recinzione nei magazzini dell'Impresa, la pulizia dell'area di cantiere e quant'altro occorra per dare il lavoro a regola d'arte. euro (tremilacinquecento/00) | a corpo | 3'500,00 |
| Nr. 13 N.P. 002 | LINEA VITA di ancoraggio orizzontale, conforme alla norma UNI EN 795:2002 in classe C, prodotto marcato CE certificato da ente certificatore notificato (D.Lgs. 475 del 4 dicembre 1992 - Attuazione Direttiva 89/686/CEE) utilizzabile da 4 operatori contemporaneamente, lunghezza 35 m, con punti intermedi ad interasse variabile 11-12 m, costituita da: due pali d'estremità e due pali intermedi in acciaio zincato (o inox), una molla assorbitore di energia in acciaio al carbonio ad alta resistenza classe C, (o inox), un tenditore in acciaio zincato (o inox) a due forcelle M14, un cavo in acciaio zincato (o inox) diametro 8 mm, 49 fili con lunghezza 10,00 m circa, fascicolo d'uso e montaggio e tabella di segnalazione caratteristiche prestazionali. Sono da considerarsi compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa di viti e tasselli e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte, gli oneri per carico e scarico, le opere di lattoneria/muratura necessarie per apertura e chiusura del manto di copertura. euro (quattromila/00) | a corpo | 4'000,00 |
| Nr. 14 N.P. 003 | Demolizione di controsoffitto in pannelli 60x60 e della relativa orditura metallica di sostegno. euro (seimilasettecentoquarantasette/77) | a corpo | 6'747,77 |
| Nr. 15 N.P. 004 | Oneri di discarica euro (quindici/00) | m3 | 15,00 |
| Nr. 16 N.P. 005 | Realizzazione di copertura in lastre in lamiera di acciaio preverniciato coibentate, spessore cm 6, comprese sovrapposizioni, gruppi di fissaggio, pezzi speciali. Analoghe a quelle esistenti da integrare. euro (ventiunomilasettecentootto/00) | a corpo | 21'708,00 |

COMMITTENTE:

