



REGIONE PIEMONTE
COMUNE DI BANCHETTE
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
Via Roma, 59 - CAP 10010 BANCHETTE

Progetto per interventi di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza di Via Castellamonte con adeguamento e rinnovo dell'impianto di illuminazione stradale



Progetto definitivo

Progettista

dott. arch. Bruna MICCONO
Via D'Andrà n°27bis - 10072 CASELLE TORINESE (TO)
Cod. Fisc. MCC BRN 62L70 L219K
e-mail: bmiccono@libero.it

Specialista Topografo

dott. arch. Antonino MAZZEO
Via D'Andrà n°27bis
10072 CASELLE TORINESE (TO)

Committente

COMUNE DI BANCHETTE
Via Roma, 59
10010 BANCHETTE

R.U.P./R.S.T.

Geom. Giuseppe SAYA
Via Roma, 59
10010 BANCHETTE

N. Elaborato

**Tav.C/
E.P.**

C) PROGETTO ILLUMINAZIONE STRADALE Elenco Prezzi

Codice progetto:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nome file:

Codice
elaborato:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Revisione

Scala

A

F.S

D

C

B

A

Prima emissione

Settembre 2020

A.M.

B.M.

B.M.

Rev.

Descrizione

Data

Redatto

Verificato

Approvato

N.	Codice	Descrizione	Prezzo Unitario
1	13.P08.A30.035	PROGETTO ILLUMINAZIONE STRADALE	
		Rimozione di palo completo in acciaio di lunghezza fuori terra superiore a 6,50 m entro blocco in calcestruzzo con demolizione totale dello stesso, trasporto delle macerie ad impianto di smaltimento autorizzato, ricolmatura con ghiaia, compreso il trasporto del palo al magazzino di rientro; (Unità di misura: cad)	
		Palo illuminazione centro strada	€ 129,75
2	13.P02.A35.005	Scavo a sezione obbligata effettuato con mezzi meccanici per la posa di tubazioni o per la fondazione di sostegni di qualsiasi tipo eseguito sino alla profondità di 2,50 m compresi lo sgombero ed il trasporto del materiale ad impianto di smaltimento autorizzato; (Unità di misura: m³)	
		Scavo per nuova linea illuminazione stradale scavo per linee illuminazione stradale derivazioni laterali scavo per fondazione plinti nuovi pali	€ 19,07
3	13.P11.A20.015	Provvista a piè d'opera di ghiaia naturale per riempimento scavi; (Unità di misura: m³)	€ 18,57
4	13.P02.B15.005	Fornitura e posa in opera, di tubazione in PEAD 110mm segata longitudinalmente per la protezione a guaina di cavi o tubi esistenti, compreso il nastro di chiusura, entro blocco di fondazione di qualsiasi dimensione o scavo per cavidotti; (Unità di misura: m)	€ 10,87
5	06.A01.Q08.020	F.O. Fornitura in opera di cavo unipolare 750 v rivestito in pvc F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 1x6 (Unità di misura: m)	€ 15,23
6	13.P02.B05.030	Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di quanto occorrente per la formazione di blocco di fondazione per palo - eseguito con cls RBK 15N/mm², delle dimensioni di 100x100x120 cm; (Unità di misura: cad)	
		fondazione nuovi pali luce	€ 153,97

N.	Codice	Descrizione	Prezzo Unitario
7	13.P02.A45.005	Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di pozzetto ispezionabile delle dimensioni interne di 50x50x70 cm, realizzato con pozzetto prefabbricato in cls a sezione quadrata ad alta resistenza e chiusino in ghisa a grafite sferoidale munito di guarnizioni elastiche in polietilene a profilo speciale antibasculamento e antirumore, costruito secondo Norme ISO 1083 e EN 1563 e classificato "D400" secondo Norme UNI EN 124, compreso l'eventuale taglio della pavimentazione. (Unità di misura: cad)	€ 304,69
8	13.P02.C05.015	Collegamento di cavidotto da 1 a 4 tubi in PEAD diametro 110 mm a pozzetto ispezionabile esistente con chiusino in ghisa, compresa la foratura della parete laterale, il trasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica; (Unità di misura: cad)	€ 48,87
9	15.P04.A10.005	GIUNZIONI Muffola di giunzione del tipo miscelato SCOTCHCAST o simili, per cavi multipolari avente formazione sino a 8 x 1,5 mm ² oppure bipolari da 1,5 a 16 mm ² (FORNITURA e POSA) (Unità di misura: cad)	€ 36,61
10	13.P03.A15.035	Fornitura di palo tronco conico, sezione circolare, in lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) , lunghezza totale 10,50 m, diametro di base 277 mm - testa 130 mm, spessore 5 mm, manicotto di rinforzo L = 600 mm, asola con portello 186x45 mm a filo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90 rispetto asola. (Unità di misura: cad)	€ 865,94
11	13.P07.A05.020	Posa in opera di apparecchio di illuminazione su braccio a muro od a palo, a cima palo, per altezza di posa superiore a 7,00 m e sino a 10,20 m dal suolo, compresi il ritiro dal magazzino , il trasporto a piè d'opera, la posa della lampada e l'esecuzione dei collegamenti elettrici; (Unità di misura: cad)	€ 35,86
12	13.P06.A05.035	Fornitura e posa in opera di morsetto volante oltre a quelli previsti con le voci da 13.P06.A05.005 a 13.P06.A05.030 (Unità di misura: cad)	5,50,
13	13.P06.A10.020	Formazione di derivazione su cavo unipolare con sezioni di dorsale sino a 50 mmq, e di derivazione sino a 35 mmq , guscio rigido in materiale plastico trasparente, riempito con resina epossidica a 2 componenti, morsetto a compressione; (Unità di misura: cad)	€ 50,99

N.	Codice	Descrizione	Prezzo Unitario
14	13.P09.A05.005	Formazione della struttura muraria per il fissaggio di quadro I.P. da esterno costituito da 2 armadi affiancati, compreso lo scavo, la cassaforma, i tubi in PEAD 110 mm e quant'altro necessario; (Unità di misura: cad)	€ 154,37
15	13.P09.A10.005	Fornitura e posa in opera di quadro I.P. tipo da esterno costituito da due armadi affiancati a due settori sovrapposti, compreso il trasporto dal magazzino , il fissaggio dei telai alla struttura muraria di supporto, il montaggio e l'esecuzione dei collegamenti elettrici sul settore di potenza; (Unità di misura: cad)	€ 4.867,79