

COMUNE DI BANCHETTE
Città Metropolitana di Torino
SETTORE LL.PP

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA:
RIFACIMENTO DELLA COPERTURA
SCUOLA PRIMARIA W.FILLAK (plesso C)

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

(art. 23 c 7-8 D.Lgs 50/2016 e smi)

OGGETTO FASCICOLO:

Elenco Prezzi

Quadro economico di spesa

art. 33 lett.i-g DPR 207/2010

COMMITTENTE:

COMUNE DI BANCHETTE
UFFICIO TECNICO LL.PP
VIA ROMA 59
TEL 0125/612752
ufficiotecnico@comune.banchette.it

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

Geometra SAYA GIUSEPPE

PROGETTAZIONE:

Architetto
GIORDANINO MARCO

Via Ferrari, 15
10073 CIRIE' (TO)
Tel. 3474677668
GRD MRC 67 R12L 219F
PIVA 10294650014
mail mgiorda@gmail.com
pec m.giordanino@architettitorinopec.it



TAV.

04

data
Maggio
2020

scala

rif.
82Banchette.dwg

agg.

VISTI:

timbro comunale di protocollo

agg.

agg.

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Rifacimento copertura nell'edificio della Scuola Primaria Statale "V. Fillak"
blocco C
Prezzario Regionale Piemonte OO. PP. 2019
Approvato con D.G.R. n. 20-8547 del 15/03/2019

COMMITTENTE: COMUNE DI BANCHETTE Settore LL.PP.

Ciriè, 14/05/2020

IL TECNICO

Architetto Giordanino Marco n. 3858 Via Ferrari 15
CIRIE 3474677668

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 0000	arrotondamento 1 euro (cinque/09)	a corpo	5,09
Nr. 2 01.A02.B80. 010	Rimozioni di parti metalliche compreso il ripristino del muro o del rivestimento Doccioni di gronda o tubi di discesa euro (tre/61)	m	3,61
Nr. 3 01.A06.C40. 005	Posa in opera di lastre in fibre vegetali compresse tipo eraclit, faesite, pregipan, eterig e simili per pareti e soffitti, compresa la piccola orditura, il collegamento delle lastre con coprigiunti in tela o con cuciture in filo di ferro, i chiodi ed ogni altra opera occorrente, esclusa la fornitura delle lastre, la struttura portante, l'eventuale rinzafo e intonaco Per una superficie complessiva di almeno m ² 1 euro (venticinque/79)	m ²	25,79
Nr. 4 01.A19.A20. 020	Provvista e posa in opera di tubi pluviali, in lamiera di ferro zincato del n. 28, graffiati, compreso ogni accessorio per il fissaggio Del diametro di cm 12 euro (ventitre/33)	m	23,33
Nr. 5 01.A19.B00. 005	Doccioni di gronda sagomati, dati in opera, in lamiera di ferro zincato del n. 26, muniti di robuste cicogne a distanza massima di cm 50, comprese le saldature Dello sviluppo di cm 25 euro (venticinque/47)	m	25,47
Nr. 6 01.A40.A01. 031	Dispositivi di ancoraggio puntuali (Tipo A) e flessibili (Tipo C) Punto fisso di ancoraggio sottotegola flessibile singolo - Fornitura e posa in opera di punto di ancoraggio contro le cadute dall'alto conforme e certificato Tipo A nel rispetto della normativa vigente, utilizzabile da due operatori contemporaneamente. Dispositivo in acciaio inox AISI 304 con piatto pressopiegato per il fissaggio e n. 1 cordino in acciaio inox AISI 316 di diametro 8 mm completo agli estremi di capocorda a occhiello e manicotto di serraggio in alluminio. Piastra dotata di n. 2 fori per fissaggio. Installazione conforme alle indicazioni del produttore, al progetto e alla relazione di calcolo del fissaggio, esclusi ripristini dell'impermeabilizzazione o del manto di copertura, escluse opere di lattoneria ma compresa forniture e posa di viti o tasselli per il fissaggio e quanto necessario a dare il lavoro finito, compreso rilascio di dichiarazione di corretta installazione. Esclusa la fornitura di carpenterie specifiche o accessori di fissaggio. euro (quarantatuno/67)	cad	41,67
Nr. 7 01.A40.A20. 010	Scale Gancio scala parete acciaio inox - Fornitura e posa in opera di gancio scala tipo parete in acciaio inox, compresa fornitura degli ancoranti necessari (n.4) di ogni tipologia necessaria. Compreso trasporto e sollevamento del materiale e quanto altro necessario a dare il lavoro finito. euro (duecentoquattordici/45)	cad	214,45
Nr. 8 01.P01.A10. 005	Operaio specializzato Ore normali euro (trentacinque/91)	h	35,91
Nr. 9 01.P01.A20. 005	Operaio qualificato Ore normali euro (trentatre/35)	h	33,35
Nr. 10 01.P12.F53.0 05	Pannello metallico precoibentato con lamiera superiore grecata di acciaio prevverniciato dello spessore di 0,6 mm, lamina inferiore di cartongfetro bitumato cilindrato ed interposto coibente in poliuretato espanso. spessore mm 20 con trasmittanza termica di 1,42 W/m ² K euro (dodici/15)	m ²	12,15
Nr. 11 01.P24.C50.0 05	Nolo di autocarro o motocarro ribaltabile compreso carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Della portata sino a q 17 - compreso l'autista euro (quarantasei/75)	h	46,75
Nr. 12 01.P25.A35. 005	Nolo di castello leggero di alluminio su ruote, prefabbricato, delle dimensioni di m 1, 00x2, 00, compreso trasporto, montaggio e smontaggio, escluso il nolo della base Per m di altezza-al mese euro (sette/88)	m	7,88
Nr. 13 02.P02.A58. 030	Rimozione manto di copertura compresa la cernita e l'accatastamento in cantiere del materiale riutilizzabile: in tegole marsigliesi euro (diciassette/21)	m ²	17,21
Nr. 14 02.P02.A60. 010	Rimozione di piccola orditura in legno per tetto con deposito al piano cortile del materiale di risulta: in coppi euro (quattro/34)	m ²	4,34
Nr. 15 02.P02.A74. 010	Carico a mano e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del materiale di risulta in un raggio di km 8, esclusi oneri di conferimento e tributi se dovuti .. euro (centoventi/07)	m ³	120,07
Nr. 16 29.P15.A10. 005	legno, vetro e plastica (rif. codice CER 17 02) legno (rif. codice CER 17 02 01) euro (ottanta/00) Ciriè, 12/05/2020 Il Tecnico Architetto Giordanino Marco n. 3858 Via Ferrari 15 CIRIE 3474677668	t	80,00

IMPORTO LAVORI A A BASE D'ASTA	€	37.300,00
<i>di cui per fornitura</i>	€	10.547,11
<i>di cui per manodopera</i>	€	26.752,89
ONERI PER LA SICUREZZA AGGIUNTIVI (Dlgs 81/2008-Dlgs 106/2009)	€	2.660,00
TOTALE IMPORTO LAVORI (a)	€	39.960,00
<u>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</u>		
IVA 22% sui lavori (a)	€	8.791,20
Spese tecniche Progettazione SDF-Definitivo/Esecutiva (compresi oneri di legge)	€	3.679,52
Spese tecniche Direzione dei lavori e Sicurezza (compresi oneri di legge)	€	2.385,34
tot. spese tecniche (compresi oneri di legge)	€	6.064,86
Fondo Funzioni Tecniche (art. 113 Dlgs 50/2016) 2% sui lavori (a)	€	799,20
Accordi Bonari 3% sui lavori (a)	€	-
Imprevisti sui lavori (5%) oltre da IVA	€	2.437,56
Spese di pubblicazione	€	-
Sondaggi e prove	€	-
Assicurazioni/Validazione	€	-
Spostamenti/Allacciamenti pubblici servizi	€	-
Espropri, asservimenti ed occupazioni	€	-
Per opere in economia ed arrotondamenti	€	1.947,18
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (b)	€	20.040,00
COSTO COMPLESSIVO (a+b)	€	60.000,00