

SCUOLA PRIMARIA "WALTER FILLAK"

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE CONTROSOFFITTATURE

Cod. Prezz. OO.PP. 2019	Descrizione dell'intervento	U.M.	Prezzo netto	Spese generali + utile impresa (24,30%)	Importo lordo
	DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI				
NP01	Rimozione del controsoffitto ispezionabile esistente, in quadrotti di dimensioni cm. 60x60 – 60x120cm., comprensivo dello smontaggio della struttura metallica e smaltimento completo del materiale di risulta alle pubbliche discariche; nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la realizzazione di eventuali impalcati necessari alle lavorazioni previste ed il nolo di tutte le opere provvisorie necessarie (cavalletti, piani, trabattelli etc) per tutta la durata dei lavori, nonché quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.				
	Controsoffittatura leggera esistente - rif. zone Tav. U evidenziate in verde	m²	€ 11,00		
	Prezzo dedotto dalla sommatoria delle seguenti voci:				
01.P01	MANODOPERA, comprese spese generali ed utile d'impresa				
01.P01.A10	Operaio specializzato				
01.P01.A10.005	Ore normali € 34,28 - incidenza 5/mq. -	h	€ 2,85		€ 2,85
01.P01.A30	Operaio comune				
01.P01.A30.005	Ore normali € 28,75 - incidenza 5/mq.	h	€ 2,39		€ 2,39
01.P25.C20	Nolo di piano di lavoro, in legno, regolamentare, compreso la struttura di sostegno, l'approntamento e il disarmo sino a m 3 di altezza, misurato in proiezione orizzontale.				
01.P25.C20.005		m²	€ 4,95		€ 4,95
	RIF. CODICE CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PRELEVATO DA SITI CONTAMINATI)				
29.P15.A35	materiali da costruzione (rif.codice CER 17 08)				
29.P15.A35.010	materiali da costruzione e pannellature a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01 (rif.codice CER 17 08 02)	t	€ 100,00		
		m²	€ 0,65	€ 0,16	€ 0,81
					€ 11,00
NP02	Demolizione della controsoffittatura esistente realizzata mediante tavole di laterizio del tipo "Perret", fissato ai solai esistenti mediante tassellature e pendinature di varia tipologia e lunghezza, compreso lo smaltimento completo del materiale di risulta alle pubbliche discariche; lo smontaggio dovrà avvenire mediante cauta rimozione delle tavole al fine di non danneggiare le murature perimetrali, i serramenti e le pavimentazioni esistenti; nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la realizzazione di eventuali impalcati necessari alle lavorazioni previste ed il nolo di tutte le opere provvisorie necessarie (cavalletti, piani, trabattelli etc)				
	Controsoffittatura pesante esistente - rif. zone Tav. U evidenziate in blu	m²	€ 36,00		
	Prezzo dedotto dalla sommatoria delle seguenti voci:				
02.P02.A26	Demolizione di controsoffitto in cannicciato, rete metallica o tavole				
02.P02.A26.010	manodopera	m²	€ 19,00	€ 4,62	€ 23,62
	Incidenza percentuale opere provvisorie e protezioni:	50%	€ 9,50	€ 2,28	€ 11,78
	RIF. CODICE CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PRELEVATO DA SITI CONTAMINATI)				
29.P15.A05	cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01)				
29.P15.A05.025	miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 (rif.codice CER 17 01 07)	t			
	In ragione di 50kg./mq. circa		€ 9,00	€ 0,11	€ 0,60
					€ 36,00
	CONTROSOFFITTATURE LEGGERE				
NP03	Fornitura e posa di controsoffitto acustico coibentato ispezionabile in fibra minerale su orditura metallica a vista, con struttura metallica realizzata in lamiera d'acciaio zincata e verniciata di colore bianco, composta da profilo perimetrale a "L" e profili portanti a "T" da 24 mm, sostenuti per mezzo di pendini e ganci a molla regolabili fissati al solaio con idonei tasselli, viti o quant'altro necessari alla ottimizzazione dell'ancoraggio; all'interno di questa verrà fornita e posata in opera la controsoffittatura interna ispezionabile, realizzata con pannelli acustici in lana di roccia, sp. 20 mm, rivestiti con un velo verniciato in bianco sulla faccia a vista e con un controvelo sulla faccia superiore, del tipo ROCKFON, mod. EKLA, avente dimensione 60x60 cm. e tipologia da appoggio per struttura metallica a vista, "classe A1" di resistenza al fuoco e classe "A" di assorbimento acustico; nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di tutti i profili metallici (velette, sigillature perimetrali etc.), le incassature dei corpi illuminanti o i fori di alimentazione delle plafoniere esterne, il taglio e lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, nonché quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.				
	Prezzo dedotto dalla sommatoria delle seguenti voci:	m²	€ 28,00		
01.P09.E28	Corrice perimetrale per controsoffitti o rivestimenti in pannelli, doghe o quadri				
01.P09.E28.005	in profilato di alluminio a L - prezzo metro lineare € 1,45 - incidenza sul totale 25%	m	€ 0,36	€ 0,09	€ 0,45
01.P09.E32	Controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e tagliafuoco composti da agglomerato di fibre minerali e resine sintetiche, ricoperti da pellicola di poliestere lavabile e disinfettabile, compresa l'orditura di sostegno				
01.P09.E32.010	dim. mm 610x1220x15 e orditura apparente	m²	€ 22,16	€ 5,38	€ 27,54
					€ 28,00

SCUOLA PRIMARIA “WALTER FILLAK”

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE CONTROSOFFITTATURE

[illegible]