



ELENCO PREZZI UNITARI

OGGETTO:

Progetto di manutenzione straordinaria copertura dell'immobile comunale sito in Via Samone 24 in uso all'ASL TO4

COMMITTENTE:

Amministrazione comunale di Banchette

IMPRESA:

Non ancora selezionata

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1	<p align="center">DEMOLIZIONI</p> <p>01.A02.A90 005 Demolizione dell'orditura di tetti, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche, per superfici di m² 0,50 ed oltre. Della piccola e della grossa orditura di tetti. (diconsi Euro sedici/73)</p>	m²	16.73
Nr. 2	<p align="center">NUOVA COPERTURA</p> <p>01.A17.A70 030 Fornitura e posa in opera di travi, travetti e simili in legno lamellare con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, nessuna opera esclusa; Compreso il nolo di gru (In abete (Picea abies, Abies alba) essiccato e piallato, giuntati a pettine (KVH) con certificazione di gestione forestale sostenibile per edifici industriali). Compreso il nolo della gru. (diconsi Euro mille centoquarantotto/62)</p>	m³	1 148.62
Nr. 3	<p>01.P15.E30 021 Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) (Sezione cm 8x8) (diconsi Euro uno/38)</p>	m	1.38
Nr. 4	<p>01.A17.A60 005 Posa in opera di legname di qualsiasi natura la-vorato sulle diverse facce, comprese le opere accessorie (Per davanzali, tavolati, imbottitura, montanti, traverse, listelli, zoccolini, piani d'armadio ecc. e per quantitativi superiori a m³ 0,1) (diconsi Euro settecentocinquantesette/53)</p>	m³	757.53
Nr. 5	<p>01.P25.A60 005 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonché ogni dispositivo necessario per la conformità alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale). Per i primi 30 giorni (diconsi Euro nove/31)</p>	m²	9.31
Nr. 6	<p>01.P25.A91 005 Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito con tavolati dello spessore di 5 cm e/o elementi metallici, comprensivo di eventuale sottopiano, mancorrenti, fermapiedi, botole e scale di collegamento, piani di sbarco, piccole orditure di sostegno per avvicinamento alle opere e di ogni altro dispositivo necessario per la conformità alle norme di sicurezza vigenti, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, pulizia e manutenzione; (la misura viene effettuata in proiezione orizzontale per ogni piano). Per ogni mese (diconsi Euro due/45)</p>	m²	2.45
Nr. 7	<p>02.P45.L15.010 Fornitura e posa in opera di grossa orditura di tetto costituita da puntoni e colmi, banchine, ecc., segati a 4 fili con tolleranza di smusso commerciale, sino ad una lunghezza di m 6, sezione massima di cm 30x40, in legno di: abete. Compreso il nolo della gru. (diconsi Euro ottocentootto/24)</p>	m³	808.24
Nr. 8	<p>01.A05.B78 020 Muratura portante eseguita mediante blocchi in laterizio alleggerito porizzato e resistenza al fuoco classe REI 180, legati con giunti di malta per murature del tipo M2.</p>		

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 9	la misurazione è effettuata per una superficie di almeno m ² 1 (Con blocchi dello spessore di cm 25) (diconsi Euro sessantanove/89)	m ²	69.89
	01.P16.H00 010 Finestra per tetti a falde con pendenza da 15° a 90°; con marcatura CE (UNI EN 14351-1); manuale con apertura a bilico completa di raccordo; telaio e battente in legno, verniciatura acrilica traspirante a base d'acqua; dotata di dispositivo di ventilazione a finestra chiusa e filtro anti-polvere; rivestita all'esterno in alluminio plastificato; completa di vetrata isolante basso emissiva stratificata di sicurezza con funzione di protezione dalla grandine, autopulente; Uw= 2,0 e >1,4 W/(m ² K). (Per finestre con diversa trasmittanza termica, altre varianti e dispositivi vedere 01.P16.H10) (largh. 65/90 x lung.100/120) (diconsi Euro trecentosettantotto/18)	cad	378.18
Nr. 10	MAN 001 Fornitura e posa di pannelli ISOLPACK ROOF modello Delta 5 costituito da due supporti metallici ricavati mediante profilatura da nastri di acciaio zincato a caldo con procedimento "sendzimir" e preverniciatura di colore rosso siena o di altro colore da scegliere in fase di direzione lavori in esterno e colore biancogrigio in interno, conformi alle raccomandazioni AIPPEG, profilo esterno con altezza greca 40mm interasse greche 250mm spessore acciaio 5/10mm; profilo interno microgrecato spessore acciaio 4/10mm; coibente formato da schiumatura in continuo di resine poliuretatiche (PUR) con densità media 39 Kg/mc dello spessore di 30mm comprensivo di gruppo di fissaggio da copertura con vite tirafondo da 100mm, cappelletto con guarnizione e vipla siliconica. (diconsi Euro trentadue/81)	m ²	32.81
Nr. 11	01.A05.B80.005 Muratura di tamponamento mediante mattoni o blocchi in laterizio, con resistenza al fuoco classe REI 180, legati con giunti di malta per murature del tipo M2, esclusa l'asportazione delle parti lesionate (Spessore cm 12) (diconsi Euro cinquantacinque/76)	m ²	55.76
Nr. 12	01.A10.A10.005 Rinzafo eseguito con malta di calce dolce su pareti, solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che in curva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso (Per una superficie complessiva di almeno m ² 1 e per uno spessore fino a cm 2) (diconsi Euro venti/45)	m ²	20.45
Nr. 13	01.A20.E30.010 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati (Su intonaci esterni) (diconsi Euro nove/30)	m ²	9.30
Nr. 14	01.A05.A80.005 Muratura per qualsiasi opera sia in piano che in curva e di qualunque spessore purché superiore a cm 12 (In mattoni pieni, nuovi, legati con malta di calce e per un volume totale di almeno m ³ 0,10) (diconsi Euro quattrocentodieci/65)	m ³	402.65
Nr. 15	MAN 003 Fornitura e posa di elementi pressopiegati (colmo standard) ricavati da nastro di acciaio preverniciato dello stesso colore della copertura tipo Isolpack. Caratteristiche: spessore		

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 16	acciaio 6/10mm, sviluppo 617mm, lunghezza elementi 4000mm max (diconsi Euro ventidue/37)	ml.	22.37
	28.A10.A05.005 LINEA VITA di ancoraggio orizzontale, conforme alla norma tecnica di riferimento, prodotto marcato CE certificato da ente certificatore notificato utilizzabile da 2 operatori contemporaneamente, lunghezza massima 10 m, costituita da: due pali d'estremità in acciaio zincato (o inox), una molla assorbitore di energia in acciaio al carbonio ad alta resistenza classe C, (o inox), un tenditore in acciaio zincato (o inox) a due forcelle M14, un cavo in acciaio zincato (o inox) diametro 8 mm con lunghezza 10,00 m circa, fascicolo d'uso e montaggio e tabella di segnalazione caratteristiche prestazionali. Sono da considerarsi compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa di viti e tasselli e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte, gli oneri per carico e scarico, le opere di lattoneria/muratura necessarie per apertura e chiusura del manto di copertura. a corpo (diconsi Euro ottocentoventisei/60)	cad	826.60
ISOLAMENTO SOLAIO			
Nr. 17	01.A09.G50 005 Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo, poliuretano, materiali simili) sia in rotoli che in lastre di qualsiasi dimensione e spessore, compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato (Per superfici in piano e simili) (diconsi Euro sei/54)	m ²	6.54
Nr. 18	01.P09.B02.020 Pannelli semirigidi in lana di vetro, euroclasse A1, di densità di 20 kg/m ³ e lamda pari a 0,035 W/mK per isolamenti termoacustici (spessore mm 100) (diconsi Euro sette/17)	m ²	7.17
LATTONERIA			
Nr. 19	01.A19.A20 020 Provista e posa in opera di tubi pluviali, in lamiera di ferro zincato del n. 28, graffiati, compreso ogni accessorio per il fissaggio (Del diametro di cm 12) (diconsi Euro ventitre/12)	m	23.12
Nr. 20	B ED OO 110 a Fermapasseri o parapasseri preverniciati (Fermapasseri o parapasseri preverniciati) (diconsi Euro due/19)	m	2.19
Nr. 21	B ED OO 100 a Fermaneve lamiera preverniciata (Fermaneve lamiera preverniciata) (diconsi Euro uno/38)	cad.	1.38
Nr. 22	01.A09.L70.005 Posa di cornice perimetrale ad I in metallo leggero, compreso il ponteggio Per posa barriera parapasseri (diconsi Euro sei/61)	m	6.61
Nr. 23	MAN 002 Fornitura e posa di elementi pressopiegati (frontalino di chiusura) ricavati da nastro di acciaio preverniciato dello stesso colore della copertura. Spessore acciaio: 6/10mm. Applicati con rivettatura per dare l'opera finita e a regola d'arte. Del tipo ISOLPACK. (diconsi Euro quindici/50)		

ELENCO PREZZI UNITARI Pagina 4